

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МКУ "Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск"

Д.В. Проскурин

№ _____ 20__ г.

20__ г.

ЖИЛОЙ ФОНД ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

Ремонт фасада жилого дома по ул. Красный Горн 17 в г. Полярный ЗАТО Александровск

Основание:

Сметная стоимость

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих работ

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

Смета составлена в ценах года

2470148,34 руб.

2470149 руб.

0 руб.


0 руб.

0 руб.

449794 руб.

2263 чел. час.

№ п/п	Цифры и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч			
				всего	оплаты труда	эксплуатационные или машин	в т.ч. оплаты труда	всего	оплаты труда	эксплуатационные или машин	в т.ч. оплаты труда	не занятых обслуживанием машин	занятых обслуживанием машин
1	ТЕРр-53-21-006	РЕМОНТ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИКОЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИКОЛОГОВОЙ ИЛИ МОНТАЖНОЙ ПЕНОИ ТИПА «МАКРОФЛЕХ», «СОУДАЛ», «НЕО ФЛЕХ», «СЕНМЛУХ», «РАСО» И Т.П. ОЗП=561,07*10,82 ЭМ=3725,46*6,53 Колп=10,82 Кам=6,53 (Инд 01-14) НР=76% (НР = 153423 руб.) СП=50% (СП = 100936 руб.)	23,52	31647,06	24327,25	744339	142785	572177	29,36	11,46	690,55	269,54	
		ВОССТАНОВЛЕННОЙ ПЕР	100м	6070,78	2512,19			59087					
				МЗ=0,00*0,00(101-8064):									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	ТЕР-07-05-039-07 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кам=1,25	УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ МАСТИККОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ ОЗП=357,51*10,82 МЗ=1331,63*2,08 ЗМ=1827,64*4,18 Коэф=10,82 Кам=2,08 Кам=4,18 (ИНД 01-14) НР=123% (НР = 178280 руб.) СП=61% (СП = 88415 руб.)	23,52 100М ШВА	16767,71 4448,5	9549,42 1714,02	394377	104629	224603 40314	23,15 8,41	544,48 197,86	
3	ТЕРр-69Д-116-001	ПЕРЕДВИЖКА ПОДБЕСНЫХ ПЛОЕК ПО ГОРИЗОНТАЛИ НА ПЛОСКОЙ КРЫШЕ ОЗП=304,56*10,82 Коэф=10,82 (ИНД 01-14) НР=69% (НР = 26376 руб.) СП=36% (СП = 13761 руб.)	11,6 10ТРЕСТА НОВОК	3295,34 3295,34		38226	38226		17,8	206,48	
4	ТЕРр-58-20-001	СМЕНА ОБДЕЛОК ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ (ПЛОСКОЕ, САНДРИКОВ, ОТПИВОВ, КАРНИЗОВ) ШИРИНОЙ ДО 0,4 М ОЗП=691,13*10,82 МЗ=3880,76*2,2 ЗМ=7,62*7,59 Коэф=10,82 Кам=2,2 Кам=7,59 (ИНД 01-14) НР=73% (НР = 24499 руб.) СП=47% (СП = 15773 руб.)	4,476 100М	16073,54 7478,03	57,84 19,69	71945	33472	259 88	41,41 0,08	185,35 0,36	
		МЗ=3880,76+0,00(509-9900);									
5	ТЕР-10-01-034-01 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кам=1,25 Иам. Вып. И1, Иам, вып. И2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ОЗП=2921,53*10,82 МЗ=103457,27*2,73 ЗМ=518,56*7,59 Коэф=10,82 Кам=2,73 Кам=7,59 (ИНД 01-14) НР=93% (НР = 13834 руб.) СП=39% (СП = 5801 руб.)	0,4032 100М2 ПРОЕМОВ	323710,79 36352,6	4919,84 541,81	130520	14657	1984 218	196,36 2,2	79,17 0,89	
6	ТЕР-10-01-034-05 МДС81-35.2004 п.4.7 Коэф=1,15 Кам=1,25 Иам. Вып. И1, Иам, вып. И2	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРотНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРотно-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2 ДВУХСТВОРЧАТЫХ ОЗП=3208,98*10,82 МЗ=194384,11*2,4 ЗМ=590,76*7,7 Коэф=10,82 Кам=2,4 Кам=7,7 (ИНД 01-14) НР=93% (НР = 15176 руб.) СП=39% (СП = 6364 руб.)	0,4032 100М2 ПРОЕМОВ	512137,27 39929,34	5686,07 541,81	206494	16100	2293 218	215,68 2,2	86,95 0,89	
Итого по смете:			1585901	349869	801316	99925	469,53				

Накладные расходы по видам работ

п. Р3
п. 7.2
п. Р19
п. Р8
п. 10

[1]
[2]
[3]
[4]
[5-6]

Итого накладные расходы по видам работ
Сметная прибыль по видам работ

п. Р3
п. 7.2

[1]
[2]

76 % ФОТ
123 % ФОТ
69 % ФОТ
73 % ФОТ
93 % ФОТ

50 % ФОТ
61 % ФОТ

153423
178280
26376
24499
29010

100936
88415

411588

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
п. P19	[3]			36 %	ФОТ	13761				
п. P8	[4]			47 %	ФОТ	15773				
п. 10	[5-6]			39 %	ФОТ	12165				
	ИТОГО сметная прибыль					231050				

	Прямые затраты					1585901				
	Материальные затраты в т.ч.					434716				
	Материалы учетные расценками					434716				
	Транспортные расходы			4 %		17389				
	Итого материалы с транспортными расходами					452105				
	Основная зарплата					349869				
	Эксплуатация машин					801316				
	в т.ч. ЗП машинистов					99925				
	Накладные расходы					411588				
	Сметная прибыль					231050				
	Итого СМР в текущих ценах					2245928				
	Затраты по Письму № НЗ-6292/10 от 06.10.03 г. (УСН)									
	Материальные затраты			18 %		78249				
	Эксплуатация машин (без оплаты труда машинистов)			18 %		126250				
	Удельный вес материалов в накладных расходах			0,182		74909				
	Накладные расходы			18 %		13484				
	Удельный вес материалов в сметной прибыли			0,15		34658				
	Сметная прибыль			18 %		6238				
	Итого затраты на оплату НДС при УСН					224221				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ					2470148,34				

Составил: Главный инженер МКУ "Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск"



Федотова О.С.

Проверил: Главный инженер МКУ "Служба городского хозяйства ЗАТО Александровск"



Федотова О.С.